Zusammenstellung der Einleitungen

aus der Kanalisation in die Gewässer
von Regenüberlaufbauwerken bei Mischverfahren und Regenwasserauslässen bei Trennverfahren
(zu Abschnitt 5.1 der Erläuterung)

Entwässerungsbereich			Konstruktions- und Bemessungsmerkmale des Regenüberlaufbauwerks					Entlastungs- oder Einleitungs-kanal	Gewässer	
Lfd. Nr. der Einleitungs-stelle	Bezeichnung	Ortsteile, Lage Fläche des Einzugsgebietes (ha) Zum Abfluß beitragende Fläche Ared (ha)	Zulauf DN (mm) Gefälle J_S Q_{voll} (l/s)	Schwellenhöhe (m) Schwellenlänge (m)	Weiterführender Schmutzwasserkanal (Drossel) DN (mm) Gefälle J_s Drossellänge (m)	Trockenwetterabfluß (l/s)	Q_{krit} (l/s)	DN (mm) Gefälle J_S $Q_{RÜ}$ (l/s) Q_{voll} (l/s)	Name Einleitungsstelle Niederschlagsgebiet F_N (km²) MNQ (l/s)	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A-RW1	Weidenberg, westl. BG RW-Entlastung A_E: 0,197 ha (nur öffentl.) A_{red}: 0,152 ha	-	-	-	-	-	DN 300 Sb 10,7 ‰ Qdr = 5,85 l/s Qvoll = 101 l/s	Scherzerbach	-
2	A-RW2	Weidenberg, östl. BG RW-Entlastung A_E: 0,099 ha (nur öffentl.) A_{red}: 0,086 ha						DN 300 Sb 40 ‰ Qdr = 3,45 l/s Qvoll = 196 l/s	Scherzerbach	-
									Aufgestellt:..... ....., den . ... (Unterschrift)	